

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01	AUXILIARES				
01.01	PASTAS Y LECHADAS				
01.01.01	PASTAS				
01.01.01.01	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CL050	Cal apagada sacos	0,3500 t	123,46	43,21	
P01DW010	Agua	0,7000 m3	0,91	0,64	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				43,85
	TOTAL PARTIDA				85,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.01.01.02	PASTA DE ESCAYOLA	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CY130	Escayola en sacos	0,7900 t	60,09	47,47	
P01DW010	Agua	0,7000 m3	0,91	0,64	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				48,11
	TOTAL PARTIDA				89,81
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				
01.01.01.03	PASTA DE YESO NEGRO	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CY010	Yeso negro en sacos	0,8500 t	57,68	49,03	
P01DW010	Agua	0,6000 m3	0,91	0,55	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				49,58
	TOTAL PARTIDA				91,28
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
01.01.01.04	PASTA DE YESO BLANCO	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CY030	Yeso blanco en sacos	0,8100 t	64,04	51,87	
P01DW010	Agua	0,6500 m3	0,91	0,59	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				52,46
	TOTAL PARTIDA				94,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
01.01.01.05	PASTA YESO P/PROYECTAR	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CY040	Yeso de proyectar en sacos	0,7500 t	96,87	72,65	
P01DW010	Agua	0,6000 m3	0,91	0,55	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				73,20
	TOTAL PARTIDA				114,90
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
01.01.01.06	PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	1,3500 t	108,56	146,56	
P01DW010	Agua	0,5100 m3	0,91	0,46	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				147,02
	TOTAL PARTIDA				188,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.01.07	PASTA CEMENTO CEM II/A-M 42,5 R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CC100	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	1,3500 t	100,00	135,00	
P01DW010	Agua	0,5100 m3	0,91	0,46	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				135,46
	TOTAL PARTIDA				177,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
01.01.01.08	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CC160	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	1,3500 t	257,19	347,21	
P01DW010	Agua	0,5100 m3	0,91	0,46	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				347,67
	TOTAL PARTIDA				389,37
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.01.01.09	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,5000 h	16,68	41,70	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	1,3500 t	235,56	318,01	
P01DW010	Agua	0,5100 m3	0,91	0,46	
	Mano de obra				41,70
	Materiales				318,47
	TOTAL PARTIDA				360,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
01.01.02	LECHADAS				
01.01.02.01	LECHADA CAL APAGADA	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CL050	Cal apagada sacos	0,3000 t	123,46	37,04	
P01DW010	Agua	0,8500 m3	0,91	0,77	
	Mano de obra				33,36
	Materiales				37,81
	TOTAL PARTIDA				71,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
01.01.02.02	LECHADA DE CAL HIDRÁULICA	m3			
O01A060	Peón especializado	4,1200 h	16,93	69,75	
P01DW010	Agua	0,8800 m3	0,91	0,80	
P01CL130	Cal Hidráulica NHL 3,5 tipo Sant Astier o equivalente	0,3100 t	403,00	124,93	
M03HM010	Amasadora	1,0000 h	2,75	2,75	
	Mano de obra				69,75
	Maquinaria				2,75
	Materiales				125,73
	TOTAL PARTIDA				198,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS				
01.01.02.03	LECHADA DE CAL AÉREA	m3			
O01A060	Peón especializado	0,1100 h	16,93	1,86	
P01DW010	Agua	0,0600 m3	0,91	0,05	
P01CL140	Cal aérea en pasta apagada en balsa envejecida 3 años	0,0150 t	652,77	9,79	
P01V170	Pigmento de tierra natural	0,0150 kg	3,77	0,06	
M03HM010	Amasadora	0,1500 h	2,75	0,41	
	Mano de obra				1,86
	Maquinaria				0,41
	Materiales				9,90
	TOTAL PARTIDA				12,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.02.04	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,4250 t	108,56	46,14	
P01DW010	Agua	0,8500 m3	0,91	0,77	
	Mano de obra				33,36
	Materiales				46,91
	TOTAL PARTIDA				80,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
01.01.02.05	LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3600 t	108,56	39,08	
P01DW010	Agua	0,9000 m3	0,91	0,82	
	Mano de obra				33,36
	Materiales				39,90
	TOTAL PARTIDA				73,26
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS				
01.01.02.06	LECHADA CEM.1/4 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3000 t	108,56	32,57	
P01DW010	Agua	0,9200 m3	0,91	0,84	
	Mano de obra				33,36
	Materiales				33,41
	TOTAL PARTIDA				66,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.01.02.07	LECHADA CEM.1/5 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,1900 t	108,56	20,63	
P01DW010	Agua	0,9500 m3	0,91	0,86	
	Mano de obra				33,36
	Materiales				21,49
	TOTAL PARTIDA				54,85
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.01.02.08	LECHADA CEM.1/6 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,1600 t	108,56	17,37	
P01DW010	Agua	0,9600 m3	0,91	0,87	
	Mano de obra				33,36
	Materiales				18,24
	TOTAL PARTIDA				51,60
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				
01.01.02.09	LECHADA CEM.1/8 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,1200 t	108,56	13,03	
P01DW010	Agua	0,9700 m3	0,91	0,88	
	Mano de obra				33,36
	Materiales				13,91
	TOTAL PARTIDA				47,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
01.01.02.10	LECHADA CEM.1/2 CEM II/A-M 42,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC100	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	0,4250 t	100,00	42,50	
P01DW010	Agua	0,8500 m3	0,91	0,77	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			33,36
		Materiales			43,27
		TOTAL PARTIDA			76,63
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
01.01.02.11	LECHADA CEM.1/4 CEM II/A-M 42,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC100	Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel	0,3000 t	100,00	30,00	
P01DW010	Agua	0,9200 m3	0,91	0,84	
		Mano de obra			33,36
		Materiales			30,84
		TOTAL PARTIDA			64,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
01.01.02.12	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,5000 t	235,56	117,78	
P01DW010	Agua	0,9000 m3	0,91	0,82	
		Mano de obra			33,36
		Materiales			118,60
		TOTAL PARTIDA			151,96
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
01.01.02.13	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC160	Cemento blanco BL V 22,5 R sacos	0,5000 t	257,19	128,60	
P01DW010	Agua	0,9000 m3	0,91	0,82	
		Mano de obra			33,36
		Materiales			129,42
		TOTAL PARTIDA			162,78
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
01.01.02.14	LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N	m3			
	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-08.				
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC750	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,1600 t	110,25	17,64	
P01DW010	Agua	0,9600 m3	0,91	0,87	
		Mano de obra			33,36
		Materiales			18,51
		TOTAL PARTIDA			51,87
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.01.03	AGUA DE CAL				
01.01.03.01	AGUA DE CAL	m3			
O01A060	Peón especializado	4,5000 h	16,93	76,19	
P01CL010	Cal viva molida sacos	0,3500 t	127,45	44,61	
P01DW010	Agua	1,0000 m3	0,91	0,91	
		Mano de obra			76,19
		Materiales			45,52
		TOTAL PARTIDA			121,71
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02	MORTEROS				
01.02.01	CEMENTO GRIS				
01.02.01.01	MORTERO CEMENTO M-1	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,1600 t	142,00	22,72	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1500 m3	16,50	18,98	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
	Mano de obra				28,36
	Maquinaria.....				0,92
	Materiales				41,93
	TOTAL PARTIDA				71,21
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS				
01.02.01.02	MORTERO CEMENTO M-2,5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,2200 t	142,00	31,24	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1100 m3	16,50	18,32	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
	Mano de obra				28,36
	Maquinaria.....				0,92
	Materiales				49,79
	TOTAL PARTIDA				79,07
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS				
01.02.01.03	MORTERO CEMENTO M-2,5 C/ A.MIGA	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,2200 t	142,00	31,24	
P01AA100	Arena de miga cribada	1,1400 m3	13,32	15,18	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
	Mano de obra				28,36
	Maquinaria.....				0,92
	Materiales				46,65
	TOTAL PARTIDA				75,93
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS				
01.02.01.04	MORTERO CEMENTO M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,2700 t	142,00	38,34	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0900 m3	16,50	17,99	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
	Mano de obra				28,36
	Maquinaria.....				0,92
	Materiales				56,56
	TOTAL PARTIDA				85,84
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
01.02.01.05	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,2700 t	142,00	38,34	
P01AA100	Arena de miga cribada	1,1000 m3	13,32	14,65	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
	Mano de obra				28,36
	Maquinaria.....				0,92
	Materiales				53,22
	TOTAL PARTIDA				82,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
01.02.01.06	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO	m3			

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A070	Peón ordinario	3,0000 h	16,68	50,04	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2700 t	108,56	29,31	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	

Mano de obra 50,04
Materiales 47,69

TOTAL PARTIDA 97,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.01.07 MORTERO CEMENTO M-7,5

O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,3500 t	142,00	49,70	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0100 m3	16,50	16,67	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

Mano de obra 28,36
Maquinaria 0,92
Materiales 66,60

TOTAL PARTIDA 95,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.01.08 MORTERO CEMENTO M-10

O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,3800 t	142,00	53,96	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0000 m3	16,50	16,50	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

Mano de obra 28,36
Maquinaria 0,92
Materiales 70,70

TOTAL PARTIDA 99,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.01.09 MORTERO CEMENTO M-10 C/ A.MIGA

O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,3800 t	142,00	53,96	
P01AA100	Arena de miga cribada	1,0000 m3	13,32	13,32	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

Mano de obra 28,36
Maquinaria 0,92
Materiales 67,52

TOTAL PARTIDA 96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.02.01.10 MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO

O01A070	Peón ordinario	3,0000 h	16,68	50,04	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3800 t	108,56	41,25	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0300 m3	16,50	17,00	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	

Mano de obra 50,04
Materiales 58,49

TOTAL PARTIDA 108,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.01.11 MORTERO CEMENTO M-15

O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,4100 t	142,00	58,22	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9550 m3	16,50	15,76	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			74,22
		TOTAL PARTIDA			103,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
01.02.01.12	MORTERO CEMENTO M-20	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,6000 t	142,00	85,20	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8800 m3	16,50	14,52	
P01DW010	Agua	0,2700 m3	0,91	0,25	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			99,97
		TOTAL PARTIDA			129,25
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				
01.02.02	CEMENTO BLANCO				
01.02.02.01	MORTERO CEMENTO BLANCO M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,2500 t	235,56	58,89	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			77,27
		TOTAL PARTIDA			106,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.02.02.02	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,3500 t	235,56	82,45	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0300 m3	16,50	17,00	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			99,69
		TOTAL PARTIDA			128,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.02.02.03	MORTERO CEMENTO BLANCO M-15	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,4400 t	235,56	103,65	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9750 m3	16,50	16,09	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			119,98
		TOTAL PARTIDA			149,26
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS				
01.02.02.04	MORTERO CEMENTO BLANCO M-20	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,6000 t	235,56	141,34	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8800 m3	16,50	14,52	
P01DW010	Agua	0,2650 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			156,10
		TOTAL PARTIDA			185,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
01.02.02.05	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,3500 t	235,56	82,45	
P01AA120	Arena blanca nº 2	1,0300 m3	16,44	16,93	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			99,62
		TOTAL PARTIDA			128,90
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
01.02.02.06	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-15	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,4400 t	235,56	103,65	
P01AA120	Arena blanca nº 2	0,9750 m3	16,44	16,03	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			119,92
		TOTAL PARTIDA			149,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
01.02.02.07	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-20	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,6000 t	235,56	141,34	
P01AA120	Arena blanca nº 2	0,8800 m3	16,44	14,47	
P01DW010	Agua	0,2650 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			156,05
		TOTAL PARTIDA			185,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				

01.02.03 CAL

01.02.03.01	MORTERO DE CAL M-10	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2700 m3	0,91	0,25	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,2600 m3	85,55	22,24	
		Mano de obra			39,20
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			29,80
		TOTAL PARTIDA			69,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
01.02.03.02	MORTERO DE CAL M-15	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0500 m3	16,50	17,33	
P01DW010	Agua	0,2750 m3	0,91	0,25	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,4100 m3	85,55	35,08	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			45,46
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			35,56
		TOTAL PARTIDA			81,94
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
01.02.03.03	MORTERO DE CAL M-20	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9600 m3	16,50	15,84	
P01DW010	Agua	0,2900 m3	0,91	0,26	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,5800 m3	85,55	49,62	
		Mano de obra			52,55
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			41,53
		TOTAL PARTIDA			95,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS				
01.02.03.04	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 1:3	m3			
O01A060	Peón especializado	2,0500 h	16,93	34,71	
P01V140	Árido mármol seleccionado	50,0000 kg	0,40	20,00	
P01V150	Árido sílice tratado	250,0000 kg	0,18	45,00	
P01V160	Arena seleccionada libre de álcalis. No dolomítica.	0,8000 m3	6,53	5,22	
P01V170	Pigmento de tierra natural	0,0200 kg	3,77	0,08	
P01DW010	Agua	0,1500 m3	0,91	0,14	
P01CL130	Cal Hidráulica NHL 3,5 tipo Sant Astier o equivalente	0,3300 t	403,00	132,99	
M03HM010	Amasadora	1,0000 h	2,75	2,75	
		Mano de obra			34,71
		Maquinaria.....			2,75
		Materiales			203,43
		TOTAL PARTIDA			240,89
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
01.02.03.05	MORTERO DE CAL AÉREA 1:3	m3			
O01A060	Peón especializado	2,0500 h	16,93	34,71	
P01V140	Árido mármol seleccionado	50,0000 kg	0,40	20,00	
P01V150	Árido sílice tratado	250,0000 kg	0,18	45,00	
P01V160	Arena seleccionada libre de álcalis. No dolomítica.	0,8000 m3	6,53	5,22	
P01DW010	Agua	0,1500 m3	0,91	0,14	
P01CL140	Cal aérea en pasta apagada en balsa envejecida 3 años	0,3300 t	652,77	215,41	
P01V170	Pigmento de tierra natural	0,0200 kg	3,77	0,08	
M03HM010	Amasadora	1,0000 h	2,75	2,75	
		Mano de obra			34,71
		Maquinaria.....			2,75
		Materiales			285,85
		TOTAL PARTIDA			323,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
01.02.04	MIXTOS				
01.02.04.01	M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,2150 m3	85,55	18,39	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2900 t	108,56	31,48	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8600 m3	16,50	14,19	
P01DW010	Agua	0,1880 m3	0,91	0,17	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
		Mano de obra			38,99
		Maquinaria.....			1,16
		Materiales			55,27
		TOTAL PARTIDA			95,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
01.02.04.02	M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,1650 m3	85,55	14,12	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2200 t	108,56	23,88	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9800 m3	16,50	16,17	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
					Mano de obra 36,90
					Maquinaria..... 1,16
					Materiales 47,47
TOTAL PARTIDA					85,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.02.04.03	M.BAST.CAL M-10 CEM BL-II 42,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,2150 m3	85,55	18,39	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,2900 t	235,56	68,31	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8600 m3	16,50	14,19	
P01DW010	Agua	0,1880 m3	0,91	0,17	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
					Mano de obra 38,99
					Maquinaria..... 1,16
					Materiales 92,10
TOTAL PARTIDA					132,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
01.02.04.04	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,1650 m3	85,55	14,12	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,2200 t	235,56	51,82	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9800 m3	16,50	16,17	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
					Mano de obra 36,90
					Maquinaria..... 1,16
					Materiales 75,41
TOTAL PARTIDA					113,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.02.04.05	M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3000 t	108,56	32,57	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,3300 t	235,56	77,73	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8800 m3	16,50	14,52	
P01DW010	Agua	0,2650 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
					Mano de obra 30,02
					Maquinaria..... 1,16
					Materiales 125,06
TOTAL PARTIDA					156,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
01.02.04.06	M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2600 t	108,56	28,23	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,5800 t	235,56	136,62	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,7700 m3	16,50	12,71	
P01DW010	Agua	0,2700 m3	0,91	0,25	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
					Mano de obra 30,02
					Maquinaria..... 1,16
					Materiales 177,81
TOTAL PARTIDA					208,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.02.04.07	M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4	m3			

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3000 t	108,56	32,57	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,3300 t	235,56	77,73	
P01AA120	Arena blanca nº 2	0,8800 m3	16,44	14,47	
P01DW010	Agua	0,2650 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	30,02
Maquinaria.....	1,16
Materiales	125,01

TOTAL PARTIDA..... 156,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.02.04.08 M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2600 t	108,56	28,23	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,5800 t	235,56	136,62	
P01AA120	Arena blanca nº 2	0,7700 m3	16,44	12,66	
P01DW010	Agua	0,2700 m3	0,91	0,25	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	30,02
Maquinaria.....	1,16
Materiales	177,76

TOTAL PARTIDA..... 208,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.04.09 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,2700 m3	85,55	23,10	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,2700 t	235,56	63,60	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9800 m3	16,50	16,17	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	41,28
Maquinaria.....	1,16
Materiales	91,79

TOTAL PARTIDA..... 134,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

01.02.04.10 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,3500 m3	85,55	29,94	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,4200 t	108,56	45,60	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8600 m3	16,50	14,19	
P01DW010	Agua	0,1880 m3	0,91	0,17	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	44,62
Maquinaria.....	1,16
Materiales	75,31

TOTAL PARTIDA..... 121,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.02.04.11 MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,2700 m3	85,55	23,10	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,2700 t	123,26	33,28	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9800 m3	16,50	16,17	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	41,28
Maquinaria.....	1,16
Materiales	61,47

TOTAL PARTIDA..... 103,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.04.12 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R

m3

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,3500 m3	85,55	29,94	
P01CC670	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	0,4200 t	236,01	99,12	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8600 m3	16,50	14,19	
P01DW010	Agua	0,1880 m3	0,91	0,17	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	44,62
Maquinaria.....	1,16
Materiales	128,83

TOTAL PARTIDA..... 174,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.02.04.13 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,3500 t	123,26	43,14	
P01CC670	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	0,3500 t	236,01	82,60	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8800 m3	16,50	14,52	
P01DW010	Agua	0,2650 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	30,02
Maquinaria.....	1,16
Materiales	140,50

TOTAL PARTIDA..... 171,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.04.14 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,2700 t	123,26	33,28	
P01CC670	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	0,5400 t	236,01	127,45	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,7700 m3	16,50	12,71	
P01DW010	Agua	0,2700 m3	0,91	0,25	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	30,02
Maquinaria.....	1,16
Materiales	173,69

TOTAL PARTIDA..... 204,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.04.15 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,3500 t	123,26	43,14	
P01CC670	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	0,3500 t	236,01	82,60	
P01AA120	Arena blanca nº 2	0,8800 m3	16,44	14,47	
P01DW010	Agua	0,2650 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	30,02
Maquinaria.....	1,16
Materiales	140,45

TOTAL PARTIDA..... 171,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.04.16 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5

m3

O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,2700 t	123,26	33,28	
P01CC670	Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos	0,5400 t	236,01	127,45	
P01AA120	Arena blanca nº 2	0,7700 m3	16,44	12,66	
P01DW010	Agua	0,2700 m3	0,91	0,25	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	30,02
Maquinaria.....	1,16
Materiales	173,64

TOTAL PARTIDA..... 204,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN		CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.04.17	MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5	m3				
P01MC210	Mortero cemento gris + cal M-2,5	1,0000 m3	66,11	66,11		
		Mano de obra				66,11
		TOTAL PARTIDA				66,11
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
01.02.04.18	MORT. MIXTO TIPO M-5	m3				
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02		
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,1650 m3	85,55	14,12		
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2200 t	108,56	23,88		
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9800 m3	16,50	16,17		
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18		
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16		
		Mano de obra				36,90
		Maquinaria.....				1,16
		Materiales				47,47
		TOTAL PARTIDA				85,53
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.02.04.19	MORT. MIXTO TIPO M-10	m3				
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02		
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,1650 m3	85,55	14,12		
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,4400 t	108,56	47,77		
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9800 m3	16,50	16,17		
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18		
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16		
		Mano de obra				36,90
		Maquinaria.....				1,16
		Materiales				71,36
		TOTAL PARTIDA				109,42
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.02.04.20	MORT. MIXTO TIPO M-7,5	m3				
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02		
A01AA010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	0,1650 m3	85,55	14,12		
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3300 t	108,56	35,82		
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9800 m3	16,50	16,17		
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18		
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16		
		Mano de obra				36,90
		Maquinaria.....				1,16
		Materiales				59,41
		TOTAL PARTIDA				97,47
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.02.05	ESPECIALES					
01.02.05.01	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15	m3				
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02		
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9750 m3	16,50	16,09		
P01DW010	Agua	0,2350 m3	0,91	0,21		
P01DH020	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	2,2000 kg	0,84	1,85		
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92		
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,4400 t	108,56	47,77		
		Mano de obra				30,02
		Maquinaria.....				0,92
		Materiales				65,92
		TOTAL PARTIDA				96,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.02.05.02	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	m3				
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02		
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3500 t	108,56	38,00		
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0300 m3	16,50	17,00		

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01DW010	Agua	0,2400 m3	0,91	0,22	
P01DH020	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	1,7500 kg	0,84	1,47	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					56,69
TOTAL PARTIDA					87,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.02.05.03	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2500 t	108,56	27,14	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
P01DH020	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	1,2500 kg	0,84	1,05	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					46,57
TOTAL PARTIDA					77,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.02.05.04	MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-15	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,4400 t	235,56	103,65	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9750 m3	16,50	16,09	
P01DW010	Agua	0,2350 m3	0,91	0,21	
P01DH020	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	2,2000 kg	0,84	1,85	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					121,80
TOTAL PARTIDA					152,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.02.05.05	MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-10	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,3500 t	235,56	82,45	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0300 m3	16,50	17,00	
P01DW010	Agua	0,2400 m3	0,91	0,22	
P01DH020	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	1,7500 kg	0,84	1,47	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					101,14
TOTAL PARTIDA					132,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
01.02.05.06	MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC180	Cemento blanco BL II 42,5 R sacos	0,2500 t	235,56	58,89	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
P01DH020	Aditivo hidrófugo mortero y hormigón	1,2500 kg	0,84	1,05	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					78,32
TOTAL PARTIDA					109,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
01.02.05.07	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-15	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,4400 t	108,56	47,77	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,9750 m3	16,50	16,09	
P01DW010	Agua	0,2350 m3	0,91	0,21	
P01DP010	Aditivo plastificante	1,1000 kg	1,37	1,51	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					65,58
TOTAL PARTIDA					96,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.02.05.08	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-10	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3500 t	108,56	38,00	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0300 m3	16,50	17,00	
P01DW010	Agua	0,2400 m3	0,91	0,22	
P01DP010	Aditivo plastificante	0,8750 kg	1,37	1,20	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					56,42
TOTAL PARTIDA					87,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.02.05.09	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2500 t	108,56	27,14	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2350 m3	0,91	0,21	
P01DP010	Aditivo plastificante	0,6250 kg	1,37	0,86	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					46,36
TOTAL PARTIDA					77,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
01.02.05.10	MORTERO CEMENTO CON AIREANTE M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8000 h	16,68	30,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2500 t	108,56	27,14	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	
P01DS020	Aditivo aireante	0,6250 kg	1,12	0,70	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					30,02
Maquinaria.....					0,92
Materiales					46,17
TOTAL PARTIDA					77,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
01.02.05.11	MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3200 t	108,56	34,74	
P01AL140	Árido ligero tipo Perlita B-10	1,1000 m3	50,76	55,84	
P01DW010	Agua	0,2800 m3	0,91	0,25	
P01DS020	Aditivo aireante	0,8000 kg	1,12	0,90	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
Mano de obra					16,68
Maquinaria.....					0,92
Materiales					91,73
TOTAL PARTIDA					109,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.02.05.12	MORTERO ALIGERA.PERLITA A-13 M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3200 t	108,56	34,74	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01AL150	Árido ligero tipo Perlita A-13	1,1000 m3	67,69	74,46	
P01DW010	Agua	0,2800 m3	0,91	0,25	
P01DS020	Aditivo aireante	0,8000 kg	1,12	0,90	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

Mano de obra	16,68
Maquinaria.....	0,92
Materiales	110,35

TOTAL PARTIDA **127,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.05.13 MORTERO PERLITA CON ESCAYOLA

m3

O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CY130	Escayola en sacos	0,3000 t	60,09	18,03	
P01AL140	Árido ligero tipo Perlita B-10	1,0000 m3	50,76	50,76	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	

Mano de obra	33,36
Materiales	68,97

TOTAL PARTIDA **102,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.05.14 MORTERO PERLITA CON YESO

m3

O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CY010	Yeso negro en sacos	0,3000 t	57,68	17,30	
P01AL140	Árido ligero tipo Perlita B-10	1,1000 m3	50,76	55,84	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	

Mano de obra	33,36
Materiales	73,32

TOTAL PARTIDA **106,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.05.15 MORTERO ALIGERADO ARLITA F-3 M-5

m3

O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3500 t	108,56	38,00	
P01AL020	Árido ligero Arlita F-3 y G-3 gr	1,1000 m3	51,44	56,58	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

Mano de obra	16,68
Maquinaria.....	0,92
Materiales	94,81

TOTAL PARTIDA **112,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.05.16 MORTERO ALIGERADO ARLITA F-5 M-5

m3

O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3500 t	108,56	38,00	
P01AL050	Árido semiliger Arlita F-5 gra.	1,1000 m3	59,49	65,44	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

Mano de obra	16,68
Maquinaria.....	0,92
Materiales	103,67

TOTAL PARTIDA **121,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.02.05.17 MORTERO ALIGERADO ARLITA F-7 M-5

m3

O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3500 t	108,56	38,00	
P01AL070	Árido semiliger Arlita F-7	1,1000 m3	93,08	102,39	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			140,62
		TOTAL PARTIDA			158,22
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS				
01.02.05.18	M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01AL090	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	1,0000 m3	59,79	59,79	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2500 t	108,56	27,14	
P01DW010	Agua	0,1200 m3	0,91	0,11	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			87,04
		TOTAL PARTIDA			104,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
01.02.05.19	M.BAS.LIG.Y AISL.ARLIT.A-5 1/1/7	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01AL090	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	1,0000 m3	59,79	59,79	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2000 t	108,56	21,71	
P01CL050	Cal apagada sacos	0,0500 t	123,46	6,17	
P01DW010	Agua	0,3000 m3	0,91	0,27	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			87,94
		TOTAL PARTIDA			105,54
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
01.02.05.20	MORT.LIG.AISL.REF.ARLITA M-5b	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
P01CC010	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	0,2200 t	96,27	21,18	
P01AL100	Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos	0,9800 m3	89,24	87,46	
P01CL050	Cal apagada sacos	0,1650 t	123,46	20,37	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,16
		Materiales			129,24
		TOTAL PARTIDA			147,08
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS				
01.02.05.21	MORT.CEM.ALIG. C/VERMICULITA M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2500 t	108,56	27,14	
P01AL160	Vermiculita expandida G.1	1,2000 m3	85,39	102,47	
P01DW010	Agua	0,2900 m3	0,91	0,26	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			129,87
		TOTAL PARTIDA			147,47
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.02.05.22	MORTERO ASFÁLTICO M-10	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,2500 h	16,68	37,53	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0300 m3	16,50	17,00	
P06BI020	Emuls.asfált. de base acuosa	230,0000 kg	2,04	469,20	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			37,53
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			486,20
		TOTAL PARTIDA			524,65
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.02.05.23	MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-10	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3500 t	108,56	38,00	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,0300 m3	16,50	17,00	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
P01DR010	Aditivo resina epoxi	7,0000 kg	10,02	70,14	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			33,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			125,38
		TOTAL PARTIDA			159,66
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
01.02.05.24	MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-5	m3			
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2500 t	108,56	27,14	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	1,1000 m3	16,50	18,15	
P01DW010	Agua	0,2550 m3	0,91	0,23	
P01DR010	Aditivo resina epoxi	5,0000 kg	10,02	50,10	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			33,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			95,62
		TOTAL PARTIDA			129,90
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
01.02.05.25	MORTERO REFRACTARIO M-15	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC200	Cemento refractario	0,4400 t	411,65	181,13	
P01AA140	Chamota en sacos	1,4600 t	208,32	304,15	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			485,52
		TOTAL PARTIDA			514,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				
01.02.05.26	MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	m3			
O01A070	Peón ordinario	3,0000 h	16,68	50,04	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,6000 t	123,26	73,96	
P01AA070	Arena de río 2/6 mm	1,4100 t	9,61	13,55	
P01DW010	Agua	0,2640 m3	0,91	0,24	
P34LA090	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	21,2780 kg	24,32	517,48	
M03HH010	Hormigonera 150 l. gasolina	0,6250 h	1,84	1,15	
		Mano de obra			50,04
		Maquinaria.....			1,15
		Materiales			605,23
		TOTAL PARTIDA			656,42
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS				
01.02.05.27	MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	m3			
O01A070	Peón ordinario	3,0000 h	16,68	50,04	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,4100 t	123,26	50,54	
P01AA070	Arena de río 2/6 mm	1,5640 t	9,61	15,03	
P01DW010	Agua	0,2640 m3	0,91	0,24	
P34LA090	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,9770 kg	24,32	510,16	
M03HH010	Hormigonera 150 l. gasolina	0,6250 h	1,84	1,15	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			50,04
		Maquinaria.....			1,15
		Materiales			575,97
		TOTAL PARTIDA			627,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
01.02.05.28	MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	m3			
O01A070	Peón ordinario	3,0000 h	16,68	50,04	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,3800 t	123,26	46,84	
P01AA070	Arena de río 2/6 mm	1,6540 t	9,61	15,89	
P01DW010	Agua	0,2580 m3	0,91	0,23	
P34LA090	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,8010 kg	24,32	505,88	
M03HH010	Hormigonera 150 l. gasolina	0,6250 h	1,84	1,15	
		Mano de obra			50,04
		Maquinaria.....			1,15
		Materiales			568,84
		TOTAL PARTIDA			620,03
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS				
01.02.05.29	MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	m3			
O01A070	Peón ordinario	3,0000 h	16,68	50,04	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,2700 t	123,26	33,28	
P01AA070	Arena de río 2/6 mm	1,7550 t	9,61	16,87	
P01DW010	Agua	0,2560 m3	0,91	0,23	
P34LA090	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,6030 kg	24,32	501,06	
M03HH010	Hormigonera 150 l. gasolina	0,6250 h	1,84	1,15	
		Mano de obra			50,04
		Maquinaria.....			1,15
		Materiales			551,44
		TOTAL PARTIDA			602,63
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
01.02.05.30	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	m2			
O01A070	Peón ordinario	0,2000 h	16,68	3,34	
P01DA010	Mortero cola gris	6,0000 kg	0,20	1,20	
P01DW010	Agua	0,0100 m3	0,91	0,01	
M10Q010	Mezcladora-batidora mort.	0,1500 h	0,81	0,12	
		Mano de obra			3,34
		Maquinaria.....			0,12
		Materiales			1,21
		TOTAL PARTIDA			4,67
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.02.05.31	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	m2			
O01A070	Peón ordinario	0,2000 h	16,68	3,34	
P01DA050	Mortero cola gris altas prestaciones	6,0000 kg	0,38	2,28	
P01DW010	Agua	0,0100 m3	0,91	0,01	
M10Q010	Mezcladora-batidora mort.	0,1500 h	0,81	0,12	
		Mano de obra			3,34
		Maquinaria.....			0,12
		Materiales			2,29
		TOTAL PARTIDA			5,75
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.02.05.32	MORTERO AISLANTE M-1	m3			
	Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l, s/RC-08.				
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01AL200	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	1,1000 m3	65,38	71,92	
P01CC750	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,1600 t	110,25	17,64	
P01DW010	Agua	0,1200 m3	0,91	0,11	
M03HH070	Hormigonera 200 l. eléctrica	0,4000 h	2,41	0,96	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			89,67
		TOTAL PARTIDA			107,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
01.02.05.33	MORTERO ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm	m3			
	Mortero a base de resinas epoxi y áridos de colores seleccionados con granulometría 7/10 mm, confeccionado con hormigonera de 200 l.				
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01UA010	Resina epoxi	7,0000 kg	17,12	119,84	
P01AG126	Árido seleccio.color 7/10 mm	1,0300 m3	17,79	18,32	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			33,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			138,16
		TOTAL PARTIDA			172,44
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
01.02.05.34	MORTERO ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7000 h	16,68	28,36	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,3500 t	123,26	43,14	
P01AA115	Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm	1,0300 m3	19,94	20,54	
P01DW010	Agua	0,2600 m3	0,91	0,24	
P01DW200	Colorante sintético p/aglomerados	0,0070 t	2.165,17	15,16	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			28,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			79,08
		TOTAL PARTIDA			108,36
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS				
01.02.05.35	MORTERO ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm	m3			
	Mortero a base de resinas epoxi y áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, confeccionado con hormigonera de 200 l.				
O01A070	Peón ordinario	2,0000 h	16,68	33,36	
P01UA010	Resina epoxi	7,0000 kg	17,12	119,84	
P01AG123	Árido seleccio.color 4/7 mm	1,0300 m3	17,09	17,60	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,4000 h	2,31	0,92	
		Mano de obra			33,36
		Maquinaria.....			0,92
		Materiales			137,44
		TOTAL PARTIDA			171,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
01.03	HORMIGONES				
01.03.01	HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA				
01.03.01.01	HORMIGÓN HM-10/B/20	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2550 t	108,56	27,68	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6750 t	8,52	5,75	
P01AG020	Garbancillo 5/20 mm.	1,3500 t	16,36	22,09	
P01DW010	Agua	0,1800 m3	0,91	0,16	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
		Mano de obra			20,85
		Maquinaria.....			1,16
		Materiales			55,68
		TOTAL PARTIDA			77,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
01.03.01.02	HORMIGÓN HM-10/P/40	m3			

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2250 t	108,56	24,43	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,7000 t	8,52	5,96	
P01AG070	Gravilla 20/40 mm.	1,4000 t	7,73	10,82	
P01DW010	Agua	0,1600 m3	0,91	0,15	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	20,85
Maquinaria.....	1,16
Materiales	41,36

TOTAL PARTIDA..... 63,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.01.03 HORMIGÓN HM-12,5/B/20

m3

O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2900 t	108,56	31,48	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6650 t	8,52	5,67	
P01AG020	Garbancillo 5/20 mm.	1,3300 t	16,36	21,76	
P01DW010	Agua	0,1800 m3	0,91	0,16	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	20,85
Maquinaria.....	1,16
Materiales	59,07

TOTAL PARTIDA..... 81,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.03.01.04 HORMIGÓN HM-12,5/P/40

m3

O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2600 t	108,56	28,23	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6900 t	8,52	5,88	
P01AG070	Gravilla 20/40 mm.	1,3800 t	7,73	10,67	
P01DW010	Agua	0,1600 m3	0,91	0,15	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	20,85
Maquinaria.....	1,16
Materiales	44,93

TOTAL PARTIDA..... 66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.01.05 HORMIGÓN HM-15/P/20

m3

O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3300 t	108,56	35,82	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6500 t	8,52	5,54	
P01AG020	Garbancillo 5/20 mm.	1,3000 t	16,36	21,27	
P01DW010	Agua	0,1800 m3	0,91	0,16	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	20,85
Maquinaria.....	1,16
Materiales	62,79

TOTAL PARTIDA..... 84,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.03.01.06 HORMIGÓN HM-15/P/40

m3

O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2900 t	108,56	31,48	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6800 t	8,52	5,79	
P01AG070	Gravilla 20/40 mm.	1,3600 t	7,73	10,51	
P01DW010	Agua	0,1600 m3	0,91	0,15	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	20,85
Maquinaria.....	1,16
Materiales	47,93

TOTAL PARTIDA..... 69,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.01.07 HORMIGÓN HM-17,5/P/20

m3

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3850 t	108,56	41,80	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6400 t	8,52	5,45	
P01AG020	Garbancillo 5/20 mm.	1,2800 t	16,36	20,94	
P01DW010	Agua	0,2050 m3	0,91	0,19	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	20,85
Maquinaria.....	1,16
Materiales	68,38

TOTAL PARTIDA..... 90,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.01.08 HORMIGÓN HM-17,5/P/40

m3

O01A070	Peón ordinario	1,2500 h	16,68	20,85	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3250 t	108,56	35,28	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6700 t	8,52	5,71	
P01AG070	Gravilla 20/40 mm.	1,3400 t	7,73	10,36	
P01DW010	Agua	0,1600 m3	0,91	0,15	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	

Mano de obra	20,85
Maquinaria.....	1,16
Materiales	51,50

TOTAL PARTIDA..... 73,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.01.09 HORMIGÓN DE CAL HIDRÁULICA

m3

O01A060	Peón especializado	2,3000 h	16,93	38,94	
P01AG190	Gravilla machaqueo diám. 18/20 mm caliza	0,3000 m3	7,55	2,27	
P01AG200	Piedra machaqueo diám.. 40/60 mm caliza	0,1000 m3	6,82	0,68	
P01V160	Arena seleccionada libre de álcalis. No dolomítica.	0,6000 m3	6,53	3,92	
P01DW010	Agua	0,1500 m3	0,91	0,14	
P01CL130	Cal Hidráulica NHL 3,5 tipo Sant Astier o equivalente	0,3300 t	403,00	132,99	
P01V170	Pigmento de tierra natural	0,0200 kg	3,77	0,08	
M03HM010	Amasadora	7,9770 h	2,75	21,94	

Mano de obra	38,94
Maquinaria.....	21,94
Materiales	140,08

TOTAL PARTIDA..... 200,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.02 HORMIGONES ESPECIALES

01.03.02.01 HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R

m3

O01A030	Oficial primera	0,8500 h	17,71	15,05	
O01A070	Peón ordinario	0,8500 h	16,68	14,18	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,3000 t	108,56	32,57	
P01DS020	Aditivo aireante	3,0000 kg	1,12	3,36	
P01DW010	Agua	0,4000 m3	0,91	0,36	
M01HE010	Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h.	0,3000 h	160,43	48,13	

Mano de obra	29,23
Maquinaria.....	48,13
Materiales	36,29

TOTAL PARTIDA..... 113,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.02.02 HGÓN.LIGERO AISLANTE (550 kg/m3)

m3

O01A070	Peón ordinario	1,2000 h	16,68	20,02	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,1500 t	108,56	16,28	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	1,0500 m3	79,56	83,54	
P01DW010	Agua	0,2100 m3	0,91	0,19	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,4000 h	2,66	1,06	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			20,02
		Maquinaria.....			1,06
		Materiales			100,01
		TOTAL PARTIDA			121,09
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
01.03.02.03	HGÓN.LIGERO AISLANTE (800 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,2000 h	16,68	20,02	
P01CC070	Cemento CEM III/A-L 42,5 R sacos	0,2000 t	115,95	23,19	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	1,0500 m3	79,56	83,54	
P01DW010	Agua	0,1200 m3	0,91	0,11	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,4000 h	2,66	1,06	
		Mano de obra			20,02
		Maquinaria.....			1,06
		Materiales			106,84
		TOTAL PARTIDA			127,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
01.03.02.04	HGÓN.LIGERO AISLANTE (900 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,2000 h	16,68	20,02	
P01CC070	Cemento CEM III/A-L 42,5 R sacos	0,2000 t	115,95	23,19	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,3000 m3	16,50	4,95	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	1,0500 m3	79,56	83,54	
P01DW010	Agua	0,1200 m3	0,91	0,11	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,4000 h	2,66	1,06	
		Mano de obra			20,02
		Maquinaria.....			1,06
		Materiales			111,79
		TOTAL PARTIDA			132,87
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.03.02.05	HGÓN.LIGERO AISLANTE (975 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC070	Cemento CEM III/A-L 42,5 R sacos	0,3000 t	115,95	34,79	
P01AL100	Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos	0,5400 m3	89,24	48,19	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	1,0500 m3	79,56	83,54	
P01DW010	Agua	0,2100 m3	0,91	0,19	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,5000 h	2,66	1,33	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,33
		Materiales			166,71
		TOTAL PARTIDA			184,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
01.03.02.06	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1000 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC070	Cemento CEM III/A-L 42,5 R sacos	0,3500 t	115,95	40,58	
P01AL090	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	0,5000 m3	59,79	29,90	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	0,8000 m3	79,56	63,65	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,5000 h	2,66	1,33	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,33
		Materiales			134,36
		TOTAL PARTIDA			152,37
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.03.02.07	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1100 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC070	Cemento CEM III/A-L 42,5 R sacos	0,3000 t	115,95	34,79	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,4000 m3	16,50	6,60	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	1,0500 m3	79,56	83,54	
P01DW010	Agua	0,2000 m3	0,91	0,18	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,4000 h	2,66	1,06	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,06
		Materiales			125,11
		TOTAL PARTIDA			142,85
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.03.02.08	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1175 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC070	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	0,3500 t	115,95	40,58	
P01AL090	Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel	0,6000 m3	59,79	35,87	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	0,7000 m3	79,56	55,69	
P01DW010	Agua	0,2450 m3	0,91	0,22	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,5000 h	2,66	1,33	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,33
		Materiales			132,36
		TOTAL PARTIDA			150,37
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.03.02.09	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1225 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC070	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	0,4000 t	115,95	46,38	
P01AL100	Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos	0,5000 m3	89,24	44,62	
P01AL060	Árido semiligero Arlita F-5 saco	0,8000 m3	86,89	69,51	
P01DW010	Agua	0,2750 m3	0,91	0,25	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,5000 h	2,66	1,33	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,33
		Materiales			160,76
		TOTAL PARTIDA			178,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.03.02.10	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1350 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC070	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	0,3500 t	115,95	40,58	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,5000 m3	16,50	8,25	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	0,8000 m3	79,56	63,65	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,4000 h	2,66	1,06	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,06
		Materiales			112,71
		TOTAL PARTIDA			130,45
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.03.02.11	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC010	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	0,3500 t	96,27	33,69	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,8000 m3	16,50	13,20	
P01AL030	Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos	0,6500 m3	79,56	51,71	
P01DW010	Agua	0,2500 m3	0,91	0,23	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,4000 h	2,66	1,06	
		Mano de obra			16,68
		Maquinaria.....			1,06
		Materiales			98,83
		TOTAL PARTIDA			116,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.03.02.12	HGÓN.LIGERO AISLANTE(1550kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,0000 h	16,68	16,68	
P01CC010	Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel	0,3500 t	96,27	33,69	
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,6700 m3	16,50	11,06	
P01AL060	Árido semiligero Arlita F-5 saco	0,8000 m3	86,89	69,51	
P01DW010	Agua	0,2300 m3	0,91	0,21	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,4000 h	2,66	1,06	
	Mano de obra				16,68
	Maquinaria.....				1,06
	Materiales				114,47
	TOTAL PARTIDA				132,21
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS				
01.03.02.13	HORMIGÓN ASFÁLTICO	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,7800 h	16,68	29,69	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,1500 t	108,56	16,28	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6750 t	8,52	5,75	
P01AG070	Gravilla 20/40 mm.	1,1470 t	7,73	8,87	
P06BI020	Emuls.asfált. de base acuosa	300,0000 kg	2,04	612,00	
M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,5000 h	2,31	1,16	
	Mano de obra				29,69
	Maquinaria.....				1,16
	Materiales				642,90
	TOTAL PARTIDA				673,75
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.03.02.14	HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)	m3			
O01A070	Peón ordinario	1,8500 h	16,68	30,86	
P01AL200	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	1,1000 m3	65,38	71,92	
P01CC300	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,1500 t	123,26	18,49	
P01DW010	Agua	0,1200 m3	0,91	0,11	
M03HH080	Hormigonera 250 l. eléctrica	0,5000 h	2,66	1,33	
	Mano de obra				30,86
	Maquinaria.....				1,33
	Materiales				90,52
	TOTAL PARTIDA				122,71
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				
01.03.03	HORMIGONES ELABORADOS EN CENTRAL				
01.03.03.01	HORMIG. HA-25/B/20/X0 CENTRAL	m3			
P01HCA300	Hormigón HA-25/B/20/X0 central	1,0000 m3	98,00	98,00	
	Materiales				98,00
	TOTAL PARTIDA				98,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS				
01.03.03.02	HORMIG. HA-25/B/20/X0 C/BOMBA	m3			
O01BE020	Ayudante encofradores	0,5000 h	17,83	8,92	
P01HCA300	Hormigón HA-25/B/20/X0 central	1,0000 m3	98,00	98,00	
P01HW050	Bombeado mortero 40 a 100 m3	1,0000 m3	12,00	12,00	
M01HA040	Desplazamiento autobomba	0,0300 h	119,35	3,58	
	Mano de obra				8,92
	Maquinaria.....				3,58
	Materiales				110,00
	TOTAL PARTIDA				122,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
01.03.03.03	HORMIG. HA-30/B/20/X0 C/BOMBA	m3			
O01BE020	Ayudante encofradores	0,5000 h	17,83	8,92	
P01HW050	Bombeado mortero 40 a 100 m3	1,0000 m3	12,00	12,00	
M01HA040	Desplazamiento autobomba	0,0300 h	119,35	3,58	
P01HCA320	Hormigón HA-30/B/20/X0 central	1,0000 m3	103,00	103,00	
	Mano de obra				8,92
	Maquinaria.....				3,58
	Materiales				115,00
	TOTAL PARTIDA				127,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.03.04	HORMIG. HA-35/B/20/X0 C/BOMBA	m3			
O01BE020	Ayudante encofradores	0,5000 h	17,83	8,92	
M01HB021	Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m	1,0000 h	18,62	18,62	
M01HA040	Desplazamiento autobomba	0,0300 h	119,35	3,58	
P01HCA340	Hormigón HA-35/B/20/X0 central	1,0000 m3	107,00	107,00	
	Mano de obra			8,92	
	Maquinaria.....			22,20	
	Materiales			107,00	
	TOTAL PARTIDA				138,12
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
01.03.03.05	HORMIG. HA-40/P/20/X0 C/BOMBA	m3			
O01BE020	Ayudante encofradores	0,5000 h	17,83	8,92	
P01HW050	Bombeado mortero 40 a 100 m3	1,0000 m3	12,00	12,00	
M01HA040	Desplazamiento autobomba	0,0300 h	119,35	3,58	
P01HCA360	Hormigón HA-40/P/20/X0 central	1,0000 m3	110,00	110,00	
	Mano de obra			8,92	
	Maquinaria.....			3,58	
	Materiales			122,00	
	TOTAL PARTIDA				134,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
01.03.03.06	HORMIG. HA-45/P/20/X0 C/BOMBA	m3			
O01BE020	Ayudante encofradores	0,5000 h	17,83	8,92	
P01HW050	Bombeado mortero 40 a 100 m3	1,0000 m3	12,00	12,00	
M01HA040	Desplazamiento autobomba	0,0300 h	119,35	3,58	
P01HCA380	Hormigón HA-45/P/20/X0 central	1,0000 m3	115,00	115,00	
	Mano de obra			8,92	
	Maquinaria.....			3,58	
	Materiales			127,00	
	TOTAL PARTIDA				139,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
01.03.03.07	HORMIG. HA-50/P/20/X0 C/BOMBA	m3			
O01BE020	Ayudante encofradores	0,5000 h	17,83	8,92	
P01HW050	Bombeado mortero 40 a 100 m3	1,0000 m3	12,00	12,00	
M01HA040	Desplazamiento autobomba	0,0300 h	119,35	3,58	
P01HCA400	Hormigón HA-50/P/20/X0 central	1,0000 m3	120,00	120,00	
	Mano de obra			8,92	
	Maquinaria.....			3,58	
	Materiales			132,00	
	TOTAL PARTIDA				144,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
01.03.03.08	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	m3			
O01A070	Peón ordinario	0,8340 h	16,68	13,91	
P01CC020	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	0,2580 t	108,56	28,01	
P01AA040	Arena de río 0/5 mm.	0,6970 t	8,52	5,94	
P01AG020	Garbancillo 5/20 mm.	1,3930 t	16,36	22,79	
P01DW010	Agua	0,1800 m3	0,91	0,16	
M03HH040	Hormigonera 300 l. gasolina	0,5500 h	2,66	1,46	
	Mano de obra			13,91	
	Maquinaria.....			1,46	
	Materiales			56,90	
	TOTAL PARTIDA				72,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04	ENCOFRADOS Y APEOS				
01.04.01	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	m2			
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,3000 h	18,63	5,59	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,3000 h	17,83	5,35	
P01ES130	Madera pino encofrar 26 mm.	0,0200 m3	221,25	4,43	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,1000 kg	1,44	0,14	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0500 kg	1,23	0,06	
	Mano de obra				10,94
	Materiales				4,63
	TOTAL PARTIDA				15,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.04.02	ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL	m2			
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,3000 h	18,63	5,59	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,3000 h	17,83	5,35	
P01ES130	Madera pino encofrar 26 mm.	0,0200 m3	221,25	4,43	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,1000 kg	1,44	0,14	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0500 kg	1,23	0,06	
	Mano de obra				10,94
	Materiales				4,63
	TOTAL PARTIDA				15,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.04.03	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	m2			
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,3000 h	18,63	5,59	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,3000 h	17,83	5,35	
P01ES130	Madera pino encofrar 26 mm.	0,0200 m3	221,25	4,43	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,1000 kg	1,44	0,14	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0500 kg	1,23	0,06	
	Mano de obra				10,94
	Materiales				4,63
	TOTAL PARTIDA				15,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
01.04.04	ENCOFRADO EN CIMENTOS DE O.F.	m2			
O01A020	Capataz	0,0600 h	17,97	1,08	
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,3000 h	18,63	5,59	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,3000 h	17,83	5,35	
M12EF020	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	1,0000 m2	0,55	0,55	
P01EB010	Tablón pino gallego 76x205mm>2,5m	0,0050 m3	408,16	2,04	
P01DC010	Aditivo desencofrante	0,2000 kg	1,43	0,29	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0200 kg	1,23	0,02	
M12EF040	Fleje para encofrado metálico	0,5000 m	0,20	0,10	
	Mano de obra				12,02
	Maquinaria				0,65
	Materiales				2,35
	TOTAL PARTIDA				15,02
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS				
01.04.05	ENCOFRADO PARA DIBUJOS EN SOLADOS	m2			
O01A020	Capataz	0,0300 h	17,97	0,54	
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,1000 h	18,63	1,86	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,1000 h	17,83	1,78	
M12EF020	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	0,3000 m2	0,55	0,17	
P01EB010	Tablón pino gallego 76x205mm>2,5m	0,0050 m3	408,16	2,04	
P01DC010	Aditivo desencofrante	0,0500 kg	1,43	0,07	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0100 kg	1,23	0,01	
	Mano de obra				4,18
	Maquinaria				0,17
	Materiales				2,12
	TOTAL PARTIDA				6,47
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.06	ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO	mes			
	Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.				
M12CP050	Alq. puntal mod. 3 m.	15,0000 día	0,02	0,30	
M12EM190	Sopanda 4m. para forjado	3,0000 ud	0,11	0,33	
M12EM200	Sopanda 3m. para forjado	0,7500 ud	0,10	0,08	
M12EM210	Sopanda 2m. para forjado	0,6000 ud	0,06	0,04	
	Maquinaria.....				0,75
	TOTAL PARTIDA				0,75
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
01.04.07	ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO	mes			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.				
M12CP050	Alq. puntal mod. 3 m.	39,0000 día	0,02	0,78	
M12EM180	Tablero 2,00x0,50x0,027	30,0000 ud	0,10	3,00	
M12EM190	Sopanda 4m. para forjado	6,0000 ud	0,11	0,66	
M12EM200	Sopanda 3m. para forjado	1,5000 ud	0,10	0,15	
M12EM210	Sopanda 2m. para forjado	1,2000 ud	0,06	0,07	
M12EM220	Portasopanda 4m.	2,7000 ud	0,12	0,32	
M12EM230	Portasopanda 2m.	0,6000 ud	0,08	0,05	
M12EM240	Basculante aluminio	15,0000 ud	0,06	0,90	
	Maquinaria.....				5,93
	TOTAL PARTIDA				5,93
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS				
01.04.08	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	m2			
	Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.Según CTE.				
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,0700 h	18,63	1,30	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,0700 h	17,83	1,25	
M12EF010	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	1,0000 m2	4,05	4,05	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0500 kg	1,23	0,06	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,0500 kg	1,44	0,07	
	Mano de obra				2,55
	Maquinaria.....				4,05
	Materiales				0,13
	TOTAL PARTIDA				6,73
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS				
01.04.09	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	m2			
	Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.Según CTE.				
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,4500 h	18,63	8,38	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,4500 h	17,83	8,02	
M12EM020	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	1,1000 m2	4,25	4,68	
P01ES130	Madera pino encofrar 26 mm.	0,0150 m3	221,25	3,32	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0700 kg	1,23	0,09	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,0700 kg	1,44	0,10	
	Mano de obra				16,40
	Maquinaria.....				4,68
	Materiales				3,51
	TOTAL PARTIDA				24,59
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
01.04.10	ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	m2			
	Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.Según CTE.				
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,1500 h	18,63	2,79	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,1500 h	17,83	2,67	
M12EM030	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,0500 m2	2,41	2,53	
P01ES130	Madera pino encofrar 26 mm.	0,0180 m3	221,25	3,98	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0800 kg	1,23	0,10	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,1500 kg	1,44	0,22	
M12CP080	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	0,0100 ud	14,19	0,14	

AUXILIARES

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra			5,46
		Maquinaria.....			2,67
		Materiales			4,30
		TOTAL PARTIDA			12,43
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS				
01.04.11	ENC.MADERA LOSAS VISTO TABLERO FENÓLICO	m2			
	Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 posturas.Según CTE.				
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,1500 h	18,63	2,79	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,1500 h	17,83	2,67	
M12EM070	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	1,1000 m2	6,18	6,80	
P01ES130	Madera pino encofrar 26 mm.	0,0200 m3	221,25	4,43	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0800 kg	1,23	0,10	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,1500 kg	1,44	0,22	
M12CP080	Puntal telescópico 3m., 1,5 t.	0,0100 ud	14,19	0,14	
		Mano de obra			5,46
		Maquinaria.....			6,94
		Materiales			4,75
		TOTAL PARTIDA			17,15
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
01.04.12	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.	m2			
	Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según Código Estructural y DB-SE-C.				
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,2000 h	18,63	3,73	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,2000 h	17,83	3,57	
P01DC010	Aditivo desencofrante	0,2000 kg	1,43	0,29	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,0500 kg	1,44	0,07	
P01UC020	Puntas 17x70	1,0000 kg	1,23	1,23	
M12EF020	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	1,0600 m2	0,55	0,58	
M12EF040	Fleje para encofrado metálico	0,1000 m	0,20	0,02	
		Mano de obra			7,30
		Maquinaria.....			0,60
		Materiales			1,59
		TOTAL PARTIDA			9,49
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
01.04.13	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	m2			
	Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según RD 470/2021 y DB-SE-C.				
O01BE010	Oficial primera encofradores	0,3000 h	18,63	5,59	
O01BE020	Ayudante encofradores	0,3000 h	17,83	5,35	
P01ES130	Madera pino encofrar 26 mm.	0,0270 m3	221,25	5,97	
P03AA020	Alambre atar 1,30 mm.	0,1000 kg	1,44	0,14	
P01UC030	Puntas 20x100	0,0500 kg	1,23	0,06	
P01DC010	Aditivo desencofrante	0,2000 kg	1,43	0,29	
		Mano de obra			10,94
		Materiales			6,46
		TOTAL PARTIDA			17,40
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
01.05	TIERRAS				
01.05.01	TIERRA ESTABILIZADA C/CAL CORREC. GRANULOM.	m3			
O01A060	Peón especializado	2,0500 h	16,93	34,71	
P01CL140	Cal aérea en pasta apagada en balsa envejecida 3 años	0,1000 t	652,77	65,28	
P01AT010	Tierra arcillosa seleccionada	0,7000 m3	8,82	6,17	
P01AG190	Gravilla machaqueo diám. 18/20 mm caliza	0,1000 m3	7,55	0,76	
P01AG200	Piedra machaqueo diám.. 40/60 mm caliza	0,0500 m3	6,82	0,34	
P01V160	Arena seleccionada libre de álcalis. No dolomítica.	0,1500 m3	6,53	0,98	
P01DW010	Agua	0,0500 m3	0,91	0,05	
M03HM010	Amasadora	1,0000 h	2,75	2,75	

BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EXTREMADURA 2025

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS